Wendehammer

Pflasterdecke BK 1.0 gem. AzB-HB 2021
(Anhang 1), gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1



10 cm	Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 21/10^5/10, grau, mit Fase, einschichtig, Einbau und Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten Werkstoffe ist zu gewährleisten.
4 cm	Pflasterbettung 0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende Verdichtung ist sicherzustellen
20 cm	Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und SoB-StB 04/07, TL-Min-StB, Ev2 = 150 MN/m^2
46 cm	Material für Frostschutzschicht und Schichten aus frostunempfindlichen Material nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04 Ev2 = 100 MN/m^2
80 cm	Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Parkstreifen/ -flächen

Pflasterdecke BK 1.0 gem. AzB-HB 2021
(Anhang 2), gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1



10 cm	Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 21/10^5/10, heidebraun, mit Fase, einschichtig, Einbau und Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten Werkstoffe ist zu gewährleisten.
4 cm	Pflasterbettung 0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende Verdichtung ist sicherzustellen
20 cm	Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und SoB-StB 04/07, TL-Min-StB, Ev2 = 150 MN/m^2
46 cm	Material für Frostschutzschicht und Schichten aus frostunempfindlichen Material nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04 Ev2 = 100 MN/m^2
80 cm	Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Überfahrt

Pflasterdecke BK 1.0 gem. AzB-HB 2021
(Anhang 2)



10 cm	Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 25/25/10, grau, ohne Fase, einschichtig, Einbau und Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten Werkstoffe ist zu gewährleisten.
4 cm	Pflasterbettung 0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende Verdichtung ist sicherzustellen
24 cm	Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und SoB-StB 04/07, TL-Min-StB, Ev2 = 150 MN/m^2
42 cm	Material für Frostschutzschicht und Schichten aus frostunempfindlichen Material nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04 Ev2 = 100 MN/m^2
80 cm	Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Gehweg

Pflasterdecke BK 0.3 gem. AzB-HB 2021
(Anhang 2) gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1



10 cm	Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 21/10,5/10, grau, ohne Fase, einschichtig, Einbau und Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten Werkstoffe ist zu gewährleisten.
4 cm	Pflasterbettung 0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende Verdichtung ist sicherzustellen
20 cm	Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und SoB-StB 04/07, TL-Min-StB, Ev2 = 120 MN/m^2
46 cm	Material für Frostschutzschicht und Schichten aus frostunempfindlichen Material nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04 Ev2 = 100 MN/m^2
80 cm	Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Radweg

Pflasterdecke BK 0.3 gem. AzB-HB 2021
(Anhang 2) gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1



10 cm	Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 21/10,5/10, rot, ohne Fase, einschichtig, Einbau und Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten Werkstoffe ist zu gewährleisten.
4 cm	Pflasterbettung 0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende Verdichtung ist sicherzustellen
20 cm	Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und SoB-StB 04/07, TL-Min-StB, Ev2 = 120 MN/m^2
46 cm	Material für Frostschutzschicht und Schichten aus frostunempfindlichen Material nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04 Ev2 = 100 MN/m^2
80 cm	Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Index	Änderung	Genehmigt / ASV	Name	Datum

INFRASTRUKTURVERFAHREN E 1041
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 110
‚Fährer Flur' – Öffentlicher Wendehammer und Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Fährer Flur und Arend-Klauke-Straße

Entwurfsbearbeitung:

ASP Stadtplaner • Landschaftsarchitekten
Atelier Schreckenberg
Planungsgesellschaft mbH
Contrescarpe 46, 28195 BREMEN TEL.: 0421 / 36912-0 FAX: 0421 / 36912-36

Bremen, den .....

.....
(Unterschrift)

Entwicklungsträger / Erschließungsträger:

MP Grund GmbH & Co. KG
Gerhard-Rohlfs-Str. 62B
28757 Bremen

Bremen, den .....

.....
(Unterschrift)

Projektinhalt und Titel

E 1041
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 110
Entwurfsplanung

Regelaufbauten
Anlage zum TÖB Verfahren öff. Verkehrsflächen

Stand: 21.10.2021

Plan-Nr.: 1301
Maßstab: **o. M.**

FREIE HANSESTADT BREMEN

Amt für Straßen und Verkehr

Zur Ausführung genehmigt

Bremen, den .....

.....

Amtsleitung